

Практическое занятие №6

«Наряд на сдельные работы»

Труд рабочих, занятых на капитальных путевых работах (усиленный капитальный, капитальный, усиленный средний, средний, подъемочный ремонт пути), а также на других работах, выполняемых по плану капитальных путевых работ, как в дистанциях пути, так и ПМС, оплачивается по прямой сдельной или аккордно-премиальной системе по расценкам технически обоснованных норм времени и выработки (ТОНВ) на путевые работы.

Основным документом для начисления заработной платы при сдельной системе оплаты труда является наряд на сдельные работы, в котором указываются: наименование объекта, где проводятся работы; профессия и фамилия бригадира пути или рабочего, работы (со ссылкой на соответствующий параграф норм), количество работ по заданию, норма времени и расценка, сумма заработной платы и число нормо-часов (нормированное время) на запланированный объем работ.

В наряде ведется табельный учет времени работы исполнителя, выполняющего работу по наряду. В таблице указывают профессию рабочего, категорию, табельный номер, число проработанных часов за каждый день.

По окончании работ или в конце месяца наряд закрывают: указывают объем фактически выполненных работ, нормированное время, фактически отработанное время и размер заработной платы за выполненный объем работ.

Цель:

Оформить наряд на выполнение сдельных работ и рассчитать заработную плату по наряду.

Исходные данные:

Наименование объекта: 970 км. пк 4-8 нечетного пути (смена плети, правая). Работу выполняют бригада монтеров пути из 18 человек, в том числе 6 монтеров пути – III разряда, 8 монтеров пути – IV разряда, 4 монтера пути – V разряда. Часовые тарифные ставки рабочих принимаются согласно действующим расценкам на момент выполнения практической работы. Основание к выдаче наряда: Распоряжение ПЧ-10.

Таблица 1 Фрагмент единой тарифной сетки с тарифными коэффициентами

Тарифный разряд	I	II	III	IV	V	VI
Тарифный коэффициент	1,14	1,37	1,63	1,89	2,12	2,31

Ход работы:

1. Заполняем наряд на сдельные работы (дата, месяц, год, Ф.И.О. бригадира или мастера и его табельный номер).

2. Производим расчет заработной платы на каждый вид работы (заполняем столбик 9), определяем общую сумму заработной платы на весь наряд в строке ИТОГО столбика 9.

3. Заполняем табель учета рабочего времени (Ф.И.О бригады, табельный номер, количество отработанных часов по числам месяца, подводим итог отработанных часов в месяце (столбик 22).

4. Заполняем столбики 23, 24, 25, 26.

5. Определяем сумму приработка. Она определяется как разница между общей суммой заработной платы по наряду и фактической заработной платой по табелю учета рабочего времени.

5. Оставшуюся сумму сдельной работы распределяем с помощью коэффициента приработка или КТУ между членами бригады.

Вывод:

Форма ФТУ №13
Утверждена в 1962 г.

НАРЯД № ___ на сдельные работы

« ___ » _____ 20 ___ г.

Выдан: _____ Таб. № _____
Ф.И.О. бригадира, мастера

Наименование объекта:
970 км. пк 4-8 нечетного
пути (смена плети, правая)

Основание к выдаче наряда: Распоряжение ПЧ-10

Шрифт затрат	Описание работ	Номер единиц норм и расценок	Задан- ное коли- чество единиц	На единицу		Выпол- ненное коли- чество единиц	На все количество	
				норма времени	расценка		нормо- часы	зарабо- тная плата
14-17							31-14	35-39
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разбивка створов рельсовых плетей 51111	№5.1 100 м. пути	565,0	0,69	35,44	565,0	3,9	
2	Раскладка рельсов съёмными порталными кранами для их сплошной смены 5222	№5.2 10 м. Р.нити	565,0	0,236	10,65	565,0	13,3	
3	Монтаж рельсовых стыков (при 6-дырных накладках) 90229	№5.3 10 ст. Р.нити	2	4,85	214,85	2	1,0	
4	Сплошная смена рельсов Р-65 с заменой подкладок (в кривом участке пути) 5666	№5.6 10 ст. Р.нити	550,29	2,422	114,14	550,29	133,3	
5	Выкантовка рельсовых плетей на подшву 5777	№5.7 100 м. Р.плет.	500,06	0,561	24,85	500,06	2,8	
6	Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону 90088	№4.7 10 концов шп.	550	0,871	41,67	550	47,9	
Итого								

Мастер _____ Расценщик _____ Табельщик _____

Нормировщик _____ Приложение _____

